

_____	NOVÝ ZEMNÍ KABEL NN
_____	STÁV. ZEMNÍ KABEL NN

—	NOVÝ ZEMNÍ KABEL NN
—	STÁV. ZEMNÍ KABEL NN

1

Stavebním úřadem MěÚ Tábor
Výměr byl vydán, v Táboře

dne:

28 -08- 2012

Č.j.: S-META *37 642/2012*

Podpis:

- 01 Stávající pilíř SR 422; vyvést NAYY 4x50 mm2; stávající uzemnění;
- 02 Osadit pilíř s kabelovou skříní SS 100; zasmyčkovat NAYY 4x50 mm2;
- 03 Osadit pilíř s kabelovou skříní SS 100; ukončit NAYY 4x50 mm2;

Rozsah řešení: 01 - 03 kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x50 mm² 57 m

Provdová soustava : NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
Námrazová oblast : N8

Vypracoval :	Brejcha Milan	Zodp. projektant :	Brejcha Milan	ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.	
Místo stavby :	Rodná	Pracoviště TÁBOR			
Stavební úřad :	Tábor	Šarátova 2902, 390 02 Tábor			
Investor :	E.ON Distribuce a.s., České Budějovice	IČO: 25185969 DIC: CZ25185969			
Název stavby :	Rodná - kabel NN - pan Král			Číslo stavby :	1030007366
Druh přílohy :				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	soutisk.dgn
				Datum :	srpen 2012
				Měřítko :	1 : 500
	Číslo výkresu :	Číslo výtisku :	C2	4	
Celková situace stavby					